

*Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani*

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: *Lavori di manutenzione straordinaria dei locali comunali siti in Calatafimi Segesta nella via Vittorio Emanuele n. 78 e distinti in catasto al foglio di mappa 128 particella 1574 da destinare ad uffici del GAL Elimos. – Allegato A*

COMMITTENTE: *GAL Elimos. s.c.a.r.l.*

Calatafimi Segesta, 06/08/2020

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI AMISURA							
1 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Piano terra Sala convegni (pareti) *(lung.=2*(10,00+4,70)) Sala convegni (soffitto) Piano Primo Scala di accesso al piano primo (pareti) Scala di accesso al piano primo (soffitto) Stanza 1 (pareti) *(lung.=2*(4,15+4,75)) Stanza 1 (soffitto) Ingresso (pareti) *(lung.=4,80+3,55+7,50+11,20+4,65) Ingresso (soffitto) Ingresso (pareti) Stanza 2 (pareti) *(lung.=4*4,75) Stanza 2 (soffitto) WC 1 (pareti) *(lung.=2*(1,20+2,95)) WC 1 (soffitto) Disimpegno 1 (pareti) *(lung.=1,50+2,20+0,70+1,15+1,80) Disimpegno 1 (soffitto) Stanza 3 (pareti) *(lung.=3,60+1,75+3,45+4,80+4,70) Stanza 3 (soffitto) Stanza 4 (pareti) *(lung.=2*(2,80+4,95)) Stanza 4 (soffitto) Stanza 5 (pareti) *(lung.=2*(2,80+5,05)) Stanza 5 (soffitto) Disimpegno 2 (pareti) *(lung.=3,75+1,10+5,00+1,10) Disimpegno 2 (soffitto) WC 2 (pareti) *(lung.=2*(1,25+1,55)) WC 2 (soffitto) WC 3 (pareti) *(lung.=2*(1,15+2,65)) WC 3 (soffitto) Ripostiglio (pareti) *(lung.=2*(1,40+1,10)) Ripostiglio (soffitto) Stanza 6 (pareti) *(lung.=2*(2,30+2,55)) Stanza 6 (soffitto) Stanza 7 (pareti) *(lung.=2*(3,45+3,60)) Stanza 7 (soffitto) Stanza 8 (pareti) *(lung.=2*(5,40+3,25)) Stanza 8 (soffitto)							
	SOMMANO m ²					1'000,94		
2 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Bagno 1 Bagno 3						1,00 1,00	
	SOMMANO cad					2,00		
3 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo d ... e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. Bagno 1 Bagno 3						1,00 1,00	
	SOMMANO cad					2,00		
4 N.P.01	Spese per rimozione 4 pompe di calore dai locali ove sono ubicati attualmente gli uffici e ricollocazione degli stessi presso i nuocvi locali							
	A RIPORTARE							

